

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов <i>НР (34 руб.): 110%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (19 руб.): 70%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0,32	143,07	112,16	30,91		46	36	10		14,38 4,6	
2	6	ТЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (10 руб.): 120%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (5 руб.): 65%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i>	100 м2 кровли	0,32	120,8	28,14	4,35		38	9	1		3,22 1,03	
3	7	ТЕР12-01-005-04	Защита ендов: дополнительным одним слоем рулонных наплавляемых материалов <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (12 руб.): 120%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (6 руб.): 65%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i>	100 м ендовы	0,12	6787,44	95,23	46,64	2,88	815	11	6		10,1315 1,22	0,2125 0,03
4	8	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (55 руб.): 120%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (27 руб.): 65%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i>	100 м2 кровли	0,32	9794,8	155,23	52,41	3,38	3134	50	17	1	16,514 5,28	0,25 0,08
5	16	ТЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м(шир.0,1м-к вентшахтам,и парапету) <i>НР (6 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП (5 руб.): 65%*0,9 от ФОТ</i>	100 м	0,024	1884,36	353,23	5,95	1,08	45	8			41,41 0,99	0,08

Раздел 2. Общестроительные работы

6	23	ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (26 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (12 руб.): 55%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0,338	74,11	72,46	1,48	0,18	25	24	1		7,5325 2,55	0,0125
7	24	ТССЦ-101-2430	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ	кг	5	15,57				78					
8	25	ТЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (64 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (30 руб.): 55%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4349	537,27	138,24	6,66		233	60	3		14,881 6,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
ИТОГИ ПО АКТУ:																
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.											4415	198	35	1	22,14	0,11
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам											4437	219	36	1	24,44	0,11
Накладные расходы											206					
Сметная прибыль											103					
Итого по акту:																
Итого											4748					
В том числе:																
Материалы											4181					
Машины и механизмы											37					
ФОТ											222					
Накладные расходы											207					
Сметная прибыль											105					
Перевод в текущие цены 1 квартала 2019 г. $4748 * 7,36$											34945					
Возмещение НДС при УСН $(МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,2*7,36$											6264					
ВСЕГО по акту											41209					

Сдал: директор подрядной организации ООО "Жилстрой-ЖЭК-3"

МП




Принял: директор ООО УК "ЖИЛСТРОЙ"

МП


Председатель совета многоквартирного дома № 23 по пр-кт Курчатова



Алаухов В.В.



Калитвянская Е.А.



Гузь Л.М.